



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๖๐๐๕ สายวัดเกาะลอย หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะลอย ตำบลสะตอ กว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๑,๕๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๑๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๖๐๐๕ สายวัดเกาะลอย หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะลอย ตำบลสะตอ กว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๑,๕๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๑๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายบัณฑิต บุญพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๖๐๐๕ สายวัดเกาะลอย หมู่ที่ ๓
บ้านเกาะลอย ตำบลสะตอ กว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๑,๕๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๑๒ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,260,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 6,398,716.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปิยภัทร สีนวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ดาริกา ทองพิลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

7.3 บุญเกิด อุสาหกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



(นางปิยภัทร สีนวล)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายบุญเกิด อุสาหกิจ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



(นางสาวดาริกา ทองพิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

ปิยภัทร สีนวล

12 กุมภาพันธ์ 2569 13:22:37

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๖๐๐๕ สายวัดเกาะลอย หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะลอย ตำบลสะตอ กว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๑,๕๒๙ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๑๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

ลำดับที่ ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานดิน							
	1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม							
	1.1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
3.1	1.1.1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,788.000	70.62	126,268.56	1.4054	99.24	177,457.83
	1.1.2	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.2.1	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
5.1	1.1.2.1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,170.000	33.12	38,750.40	1.4054	46.54	54,459.81
	1.1.2.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
6.1	1.1.2.2.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	329.000	93.39	30,725.31	1.4054	131.25	43,181.35
	2	งานทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
9.1	2.1.1.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PA	ตร.ม.	7,712.000	466.27	3,595,874.24	1.4054	655.29	5,053,641.65
9.2	2.1.1.2	รอยต่อเื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	75.000	125.33	9,399.75	1.4054	176.13	13,210.40
9.3	2.1.1.3	รอยต่อเื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	680.000	134.20	91,256.00	1.4054	188.60	128,251.18
9.4	2.1.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,488.000	45.99	68,433.12	1.4054	64.63	96,175.90
	2.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
11.1	2.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	397.000	737.81	292,910.57	1.4054	1,036.91	411,656.51
	2.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							



(นางปิยภัทร สีนวล)
ผู้อำนวยการกองช่าง




(นายบุญเกิด อุสาหกิจ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



(นางสาวดาริกา ทองพิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

12.1	2.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	114.000	135.33	15,427.62	1.4054	190.19	21,681.97
	2.3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
13.1	2.3.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.80 ม.	ม.	11.000	1,739.00	19,129.00	1.4054	2,443.99	26,883.89
	2.4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.4.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	2.4.1.1	กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							
16.1	2.4.1.1.1	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1- □ 0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR	EACH	2.000	4,737.17	9,474.34	1.4054	6,657.61	13,315.23
	2.4.1.2	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)							
17.1	2.4.1.2.1	บ่อพักน้ำ สำหรับท่อขนาด 0.60 ม.พร้อมฝาบ่อพัก (R.C.MANHOLE TYPE A FOR R.C.	EACH	1.000	11,861.68	11,861.68	1.4054	16,670.40	16,670.40
17.2	2.4.2	งานติดตั้งป้าย บ1 + สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2.000	17,020.00	34,040.00	1.4054	23,919.90	47,839.81
17.3	2.4.3	ป้าย ต1 -ต27,ต25	ชุด	13.000	2,980.00	38,740.00	1.4054	4,188.09	54,445.19
17.4	2.4.4	น2 (1 ชุด 1 ชั้น)	ชุด	2.000	8,640.00	17,280.00	1.4054	12,142.65	24,285.31
17.5	2.4.5	น2 (1 ชุด 2 ชั้น)	ชุด	4.000	13,810.00	55,240.00	1.4054	19,408.57	77,634.29
17.6	2.4.6	หลักรน้ำโค้ง	หลัก	60.000	590.00	35,400.00	1.4054	829.18	49,751.16
17.7	2.4.7	Guard Rail	เมตร	32.000	1,460.00	46,720.00	1.4054	2,051.88	65,660.28
17.8	2.4.8	Timber Barricade	เมตร	18.000	890.00	16,020.00	1.4054	1,250.80	22,514.50
								TOTAL	6,398,716.66



(นางปิยภัทร สีนวล)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายบุญเกิด อูสาทกิจ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



(นางสาวดาริกา ทองพิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง